

Kaapelit ja kadunrakennus Kajaanin kaupunkialueella

Kadun rakennuksen ja perusparannuksen yhteydessä kohdataan lähes aina vanhoja kaapeleita. Kaapelin käsittely ja siirtely vaativat huolellisuutta.

Aina kun työ aloitetaan, on sovittava johdonomistajan kanssa, mitä kaivuun alla oleville kaapeleille ja putkille tehdään: Jäävätkö ne paikalleen vai siirretäänkö ne kaivun alta kadun reuna-alueelle?

Vanhat kaapelireitit on yleensä sijoitettu sen ajan kadun reunoille. Jos tielinja ja tonttirajat muuttuvat, kaapelit jäävät kadun alle.

Muutoksista on aina suorittava kartoitus joko urakoitsijan toimesta tai Kaupungin mittauspalvelujen toimesta.

Kadunrakennusurakoitsijan tulee muistaa:

- Urakoitsijan on otettava aina yhteyttä johdon omistajaan ennen kaivutyön aloittamista.
- On sovittava johdon omistajan kanssa, siirretäänkö kaapeli- ja putkireitit vai jätetäänkö ne nykyisille reiteille.
- Pyytää aina kaapelinnäyttö työkohteeseen johdon omistajalta.
- Huolehtia kaapeleiden työaikaisesta sijoituksesta ja tukea kaapelit ja putket työaikana niin, ettei venymisiä pääse tapahtumaan.
- Epäselvissä tapauksissa ottaa yhteys johdon omistajaan ennen kaivutyön aloittamista.
- Kaapeleiden suojakourutus korjataan tarpeen mukaan.
- Huolehtia suunnitelmissa olevien alitusputkien asentamisesta. Putkien toimittamisesta pitää sopia johdon omistajan kanssa.
- Urakoitsijan suorittaessa kartoituksen, tulee huolehtia tiedon siirtämisestä Kajaanin kaupungin mittauspalveluille. Mittauspalvelut käsittelevät tiedon ja toimittavat sen johdon omistajalle.
- Kaivun yhteydessä paljastuneita kaapeleita ei saa peittää, ennen kuin siitä on ilmoitettu johdon omistajalle. Kaapeleiden syvyyden pitää olla vähintään 0,70 m maan- tai kadunpinnasta.
- Jos kohteeseen tulee uusia kaapeleita kadun rakennustyön yhteydessä, on niiden asentamisesta sovittava johdon omistajan kanssa.

Loiste Sähköverkko Oy:n yhteystiedot

Valvomo puhelin 0800 9 2500

Kaapelinnäyttö puhelin 050 551 1170 klo 7-15.30